

Dotyczy II przetargu nieograniczonego  
na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej  
na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Bema w Stargardzie.

- uczestnicy postępowania wszyscy –

**ODPOWIEDZI**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający Gmina-Miasto Stargard wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy D.05.03.05, pkt 1.2.

Do zaprojektowania mieszanek AC22P i AC16W, KR3 wskazano lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do dolnych warstw asfaltu 35/50? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt.10.2, tj. Wt2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

**Odpowiedź nr 1**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, jakie proponuje Wykonawca.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy D.05.03.05, pkt 2.5.2.

Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamane drobne, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.2., tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do dolnych warstw konstrukcyjnych KR1-7. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający potwierdza, że materiały należy stosować zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

**Pytanie nr 3**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie pozycji w przekazanych przedmiarach robót, w których zostaną ujęte koszty związane z przebudową sieci średniego napięcia sN 15 kV.

W ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem w Rozdziale I SIWZ ( Rozdział I. Przedmiot Zamówienia, pkt 2. 1) h) ) do wykonania przewidziana jest przebudowa sieci średniego napięcia sN 15 kV w zakresie :

1. Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 160mm,
2. Przełożenie kabli sN 15 kV.

Prosimy o wskazanie pozycji w przekazanych przedmiarach robót, w których zostaną ujęte opisane powyżej koszty lub przekazanie zaktualizowanych przedmiarów robót z dodatkowymi pozycjami w których będzie można ująć niniejsze koszty.

**Odpowiedź nr 3**

Zakres robót dotyczący przełożenia i zabezpieczenia linii kablowej 15 kV ujęty został w kosztorysie: „PR Branża drogowa ZAKRES PODSTAWOWY” - poz. od 41 do 44.

Opis rozdziału 9 w/w kosztorysu „Przełożenie kabla nn „ otrzymuje brzmienie „Przełożenie kabla SN”.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

za komisję przetargową

INSPEKTOR  
  
mgr inż. Paweł Skoczylas